

## Przedmiar robót

### STAROSTWO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM - PRZEBUDOWA ZADANIE NR

Budowa: 47-303 KRAPKOWICE UL. KILIŃSKIEGO 1

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY REMONTOWE I PIĘTRA - KORYTARZ**

Data opracowania:

**2012-06-26**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>STAROSTWO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM - PRZEBUDOWA ZADANIE NR</b>		
1	Element	<b>SUFITY PODWIESZONE W KORYTARZU</b>		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sufitu podwieszonego typu Armstrong		
		Wyliczenie ilości robót:		
		148,20	148,200000	
		RAZEM:	148,200000	m2 148,200
1.2	KNR 202/2004/6	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 100-01		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,35*2,05*2+1,27)*7	18,935000	
		0,35*2,05*2+1,8*2,05	5,125000	
		0,35*2,05*2+1*2,05	3,485000	
		5,54*0,35	1,939000	
		RAZEM:	29,484000	m2 29,484
1.3	KNR 508/9916/8	Zeszyty 11/94r. Montaż opraw świetlówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 4x36W, podłączenie przelotowe	szt	24
2	Element	<b>TYNK ŻYWICZNY</b>		
2.1	KNR 12/829/1	Analogia.przygotowanie podłoża pod tynk żywiczny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		112,61*1,2	135,132000	
		RAZEM:	135,132000	m2 135,132
2.2	KNR 33/25/5	Tynk StoSilko MP, elewacyjny silikonowo-żywiczny, wykonywany ręcznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		135,132	135,132000	
		RAZEM:	135,132000	m2 135,132
3	Element	<b>WSTAWIENIE DRZWI W CZĘŚCI WC I ANEKSU KUCHENNEGO PRZY SALI KONFERENCYJNEJ</b>		
3.1	KNRW 202/1025/1	Analogia. Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnętrznych	szt	6
3.2	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Aneks kuchenny i magazynek 3*0,9*2	5,400000	
		Pomieszczenia WC drzwi zewnętrzne 2*0,9*2	3,600000	
		drzwi wewnętrzne 1*0,9*2	1,800000	
		RAZEM:	10,800000	m2 10,800
3.3	KNRW 202/1027/4 (1)	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, 2-skrzydłowe, ponad 1,5 m2 - do sali konferencyjnej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,8*2	3,600000	
		RAZEM:	3,600000	m2 3,600
4	Element	<b>MONTAŻ DRZWI P.POŻAROWYCH</b>		
4.1	KNR 202/1204/3	Analogia. Montaż drzwi aluminiowych p. pożarowych 90 x 200 cm.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m2 1,800
4.2	KNR 202/1204/4	Analogia. Montaż drzwi aluminiowych p. pożarowych 180 x 200 cm.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*0,9*2	3,600000	
		RAZEM:	3,600000	m2 3,600

**Zestawienie robocizny**

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Cieśle grupa II	r-g	1,116
2.	Malarze grupa II	r-g	4,59
3.	Monter płyt gipsowych II	r-g	32,71839
4.	Monter płyt gipsowych III	r-g	49,04958
5.	Murarze grupa II	r-g	11,574
6.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	32,78302
7.	Robocizna	r-g	74,1
8.	Robotnicy	r-g	45,06
9.	Robotnicy grupa I	r-g	16,30119
10.	Tynkarze grupa III	r-g	52,28257
<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>			<b>319,57475</b>



**Zestawienie materiałów**

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Drzwi aluminiowe przeszklone p. pożarowe 180 x 200 EI 30	szt	1
2.	Drzwi aluminiowe przeszklone p. pożarowe EI 30 90 x 200 cm	szt	1
3.	Drzwi płycinowe wewnętrzne dwuskrzydłowe z okładziną fornirową 180 x 200 cm	szt	1
4.	Drzwi wewnętrzne 90 x 200 cm z ościeżnicą drewnianą	szt	4
5.	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń WC 90 x 200 cm z ościeżnicą	szt	2
6.	Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5 mm	m2	2,81867
7.	Gips budowlany szpachlowy	kg	38,91888
8.	Klipsy - format 600x600 [mm]	szt	829,92
9.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	119,70504
10.	Kształtownik stalowy profil C	kg	102,36845
11.	montaż systemu Bandraster	m	35,32946
12.	Oprawa rastrowa INC 418X EVG M600	szt	18
13.	Oprawa rastrowa INC 418X EVG M600 z modułem awaryjnym	szt	6
14.	Ościeżnica 180 x 200 cm	szt	1
15.	Papier ścierny	arkusz	6,318
16.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,18
17.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm	m2	30,9582
18.	Płyta ULTIMA - krawędź mikrollock	m2	148,2
19.	Poprzeczki - 1200 mm - format 600x600 [mm]	m	100,776
20.	Poprzeczki - 600 mm - format 600x600 [mm]	m	124,488
21.	Profile główne - format 600x600 [mm]	m	124,488
22.	Profile przyścienne - format 600x600 [mm]	m	291,954
23.	System maskowania przejść wysokości AXIOM profiles - wys. 200 mm	m	3,53295
24.	Światłówki	szt	99,84
25.	Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grubości 0.2 mm	m	66,75178
26.	Tynk StoSilko MP, silikonowo-żywiczny o strukturze modelowej	kg	405,396
27.	Wieszaki - format 600x600 [mm]	szt	103,74
28.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	1,02309
29.	Woda	m3	0,02536
30.	Zapłonnik do świetlówek 4-22W	szt	96
31.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,072
32.	Zaprawa klejowa sucha "flexibel" do płytek ceramicznych na podłożu krytyczne "Ceresit CM 17"	kg	641,877

**Zestawienie sprzętu**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sprzętu</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>
1.	Środek transportowy (1)	m-g	2,73416
2.	Wyciąg do ur.ziemi elek.0,18t	m-g	0,612
3.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	1,85747
4.	Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t	m-g	0,18
5.	Żuraw okienny przenośny 0.15't	m-g	0,86484
<b>Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):</b>			<b>6,24847</b>