

STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, www.powiatkrapkowicki.pl

Krapkowice, dnia 9 kwietnia 2013 r.

IM.272.2.2013

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowę dróg powiatowych nr 1817 O Otmice – Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 Etap I oraz przebudowę kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim”

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytania wykonawców udzielam wyjaśnień do treści SIWZ:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt organizacji ruchu, stosownie do zapisu § 5 pkt 1 Załącznika nr 8 do siwz

Odpowiedź:

Zapis § 5 pkt. 1 ust. 3 Załącznika nr 8 do SIWZ dotyczy przekazania zatwierdzonego docelowego projektu organizacji ruchu Wykonawcy. Natomiast do wyceny robót związanych z docelową organizacją robót dla oferentów są pozycje 112 do 117 przedmiaru robót.

Nie mniej poniżej dla ułatwienia wyceny załączmy wykaz znaków do docelowej organizacji ruchu znaki pionowe:

1. D - 1 - szt. 4
2. D - 6 - szt. 4
3. B-33 (30) - szt. 4
4. Słupki do znaków - szt. 12

znaki poziome:

1. P-1a - 412,00 m
2. P-1b - 681,00 m
3. P-1e - 98,00 m
4. P-3b - 15,00 m
5. P-4 - 552,50 m
6. P-6 - 438,00 m
7. P-7b - 74,50 m
8. P-10 - 24,00 m²
9. P-13 - 100,50 m
10. P-14 - 12,00 m
11. P-17 - 30,00 m
12. P-21a - 148,00 m

W załączeniu projekt stałej organizacji ruchu

CENTRALA - tel. 77 40 74 300, fax 77 40 74 332
SEKRETARIAT STAROSTY - tel. 77 40 74 303

e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl

Sporządziła: Iwona Kręcichwost, dnia 09.04.2013 r.
Zatwierdził: Aleksander Gacek, dnia 09.04.2013 r.

2. Prosimy o wskazanie dokładnego adresu placu składowego, na który ma być odwieziony destruktu bitumiczny.

Odpowiedź:

Miejsca składowania destruktu bitumicznego zostaną wskazane Wykonawcy w promieniu do 20 km od placu budowy w trakcie wykonywania robót.

3. Projekt przewiduje wykonanie wzmocnienia podbudowy metodą mieszania na miejscu z zastosowaniem cementu i środka jonowymiennego na głębokości 30 cm, natomiast w przedmiarze w poz. 44 jest wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację cementem i środkiem jonowymiennym do $R_m = 5 \text{ MPa}$ z doziarnieniem mieszanką doziarniającą (jakiego rodzaju mieszankę należy zastosować?) Które z ww. wzmocnień należy wycenić?

Odpowiedź:

Należy wycenić wzmocnienie (podbudowy) podłoża poprzez stabilizację cementem i środkiem jonowymiennym do $R_m = 5 \text{ MPa}$ przy użyciu zespołu do stabilizacji na głębokość 30 cm, co jest równoznaczne z wymieszaniem warstwy grubości 30 cm na miejscu. Jako mieszankę doziarniającą należy zastosować pospółkę 0 -16 mm.

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego


Sabina Gorzkulla-Kotzot
Wicestarosta Krapkowicki

CENTRALA - tel. 77 40 74 300, fax 77 40 74 332
SEKRETARIAT STAROSTY - tel. 77 40 74 303

e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl

Sporządziła: Iwona Kręcichwost, dnia 09.04.2013 r.

Zatwierdził: Aleksander Gacek, dnia 09.04.2013 r.